

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki  
Ul. Jaczewskiego 2  
20-090 Lublin

Lublin, 18.10.2016 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z 12.10.2016r. na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem celem adaptacji Ośrodka Rehabilitacji dla potrzeb DDOM w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Zapytania ofertowego przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

1. Miejsca montażów poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych (Pietro, gdzie jednostka wew. i zew.)
2. Długości instalacji chłodniczych poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych
3. Sposób i długość instalacji odprowadzającej skropliny poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych
4. Prowadzenie instalacji chłodniczej (korytka, sufit podwieszany, bruzda) poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych
5. Dostęp i ew. utrudnienia przy montażu poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych
6. Dostęp i sposób prowadzenia instalacji elektrycznej poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych

Termin:

1. Czy termin 5 dni obejmuję samą dostawę urządzeń na miejsce montażu czy tyczy się to całości wykonania zadania (dostawa i montaż) ?

### **Odpowiedzi Zamawiającego**

Ad. 1. Klimatyzatory będą montowane w pomieszczeniach na parterze.

Ad.2 Klimatyzator 5kW będzie zamontowany na ścianie konstrukcyjnej osłonowej ,a po przeciwnej stronie ściany jednostka zewnętrzna, długość instalacji około 1m.

Klimatyzator 7kW – długość instalacji chłodniczej około 4m w zabudowie z płyty gipsowej



---

Ad.3. Skropliny mają być odprowadzone rurą do gruntu.

Ad 4. Klimatyzator 7kW -zabudowa z płyty gipsowej (opis umieszczony na stronie IMW).

Klimatyzator 5kW- przejście przez ścianę.

Ad.5. Dostęp jest dobry.

Ad.6. Klimatyzator 7kW będzie zasilony z rozdzielni na oddzielnym bezpieczniku, długość kabla około 25mb. ułożonego w korytku kablowym.

Klimatyzator 5kW będzie podłączony z gniazda siłowego znajdującego się w pomieszczeniu w odległości około 7m.

Termin 5 dni obejmuje dostawę urządzeń.

Montaż Klimatyzatora 7 kW ( sala wykładowa) ma być zaplanowana z Działem Kształcenia i wykonana w czasie 3 dni do 16 listopada.

Montaż klimatyzatora 5 kW ma być wykonany do 16 listopada.